

HHSt.:6300.9412			Straßenausbau Stadt Herrieden 2020					
lfd Nr.	Kennziffer	Straße	Tätigkeit	Größe	Einheit	EP netto	GP netto	GP brutto
Gesamtausgaben der Stadt Herrieden Ausbau Gemeindeverbindungsstraßen							291.266,25 €	346.606,48 €
1	2	a) Leibelbach - Winn Restteilstück bis Einfahrt Winn	Asphalt fräsen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ asphaltieren	3.375,00	m²	32,78 €	110.615,63 €	<u>131.632,59€</u> <u>In HHSt.: 9300.9501</u>
	8	b) Rasengittersteine gesamte Wegstrecke	Bankette herstellen Rasengittersteine	550,00	m	36,80 €	20.240,00 €	<u>24.085,60 €</u> <u>In HHSt.: 6300.9501</u>
2	8	Winn Richtung Thann bis Gemeindegrenze Kurvenbereich	Bankette herstellen Rasengittersteine	150,00	m	36,80 €	5.520,00 €	<u>6.568,80 €</u>
3	2	Am Weinberg Richtung Badweg	Asphalt fräsen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ asphaltieren	750,00	m²	32,78 €	24.581,25 €	<u>29.251,69 €</u>
4	4	Autobahnbrücke Neusntetten Richtung Hilsbach	Vollausbau/Deck und Tragschicht ausbau/45 cm Unterbau/ 14 cm Tragschicht/4 cm Deckschicht	450,00	m²	74,75 €	33.637,50 €	<u>40.028,63 €</u>
5	6	GVS Stegbruck - Stadel	Bankette freilegen/Asphalt fräsen und entsorgen/Schadstellen ausbessern/Gittergewebe/ asphaltieren	10.000,00	m²	20,13 €	201.250,00 €	<u>239.487,50 €</u>
6	2	am Martinsberg nach Kanalсанierung Friedhofbereich bis Gabelung Am Martinsberg und Gehweg	Asphalt fräsen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ asphaltieren	1.550,00	m²	32,78 €	50.801,25 €	<u>60.453,49 €</u> <u>HHSt.: 6300.9504</u>
7	1	OD Limbach Thema Bürgerversammlung	Neue Rinnensteine / Teilflächen pflastern / Asphaltdeckschicht	2.440,00	m²	75,00 €	183.000,00 €	<u>250.000,00 €</u> <u>HHSt.: 6300.9517</u>
8	11	Baustelle einrichten / Verkehrssicherung	Baustelle einrichten / Verkehrssicherung	7,00		862,50 €	6.037,50 €	<u>7.184,63 €</u>

Pos. 8 + 9 wurden bei der Außenbesichtigung nicht angesprochen. Hier muss nochmals nachgefragt werden