

BV: Asphalt- und Straßenbaumaßnahmen Stadt Herrieden 2021

Stand

12.11.2020

	lfd Nr.	Kennziffer	<u>Straße</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Größe</u>	<u>Einheit</u>	<u>EP netto</u>	<u>GP netto</u>	<u>GP brutto</u>
				Restliche Baumaßnahmen Stadt Herrieden 2021				500.520,00 €	595.618,80 €
HHSt.: 6300.9551	10	15	Schrotfeld 15.3	Asphaltdeckschicht erstellen	3.700,00	m²	10,50 €	38.850,00 €	46.231,50 €
HHSt.: 6300.9501	11	7	Winn - Thann	Bankette herstellen Rasengittersteine	400,00	m²	45,00 €	18.000,00 €	21.420,00 €
HHSt.: 6300.9526	12	18	Gehwegkonzept Hohenberg	Gehwegausbau in Volllausbau einschl. Rinne, Hoch- und Tiefbord, Randeinfassung	750,00	m²	75,00 €	56.250,00 €	66.937,50 €
HHSt.: 6300.9526	13	3	Gehwegkonzept Hohenberg	Fahrbahnträger freilegen/Asphalt fräsen/Asphalt entsorgen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ Zulage Fräs und Abbrucharbeiten / Zulage Höhenangleichung / asphaltieren	4.200,00	m²	29,40 €	123.480,00 €	146.941,20 €
HHSt.: 6300.9524	15	15	Erschließung Sandfeld Restteilstück	Asphaltdeckschicht erstellen	2.300,00	m²	10,50 €	24.150,00 €	28.738,50 €
HHSt.: 6300.9506	16	18	Sanierung Bergwirt	Gehwegausbau in Volllausbau einschl. Rinne, Hoch- und Tiefbord, Randeinfassung	285,00	m²	75,00 €	21.375,00 €	25.436,25 €
HHSt.: 6300.9506	17	5	Sanierung Bergwirt	Volllausbau/Deck und Tragschicht ausbau/45 cm Unterbau/ 14 cm Tragschicht/4 cm Deckschicht	1.025,00	m²	75,00 €	76.875,00 €	91.481,25 €
	18	19	OD Limbach	Asphalt fräsen / Unterbau ausbauen / Bordrinnen setzen Asphalt-Tragschicht einbauen	760,00	lfdm	105,00 €	79.800,00 €	94.962,00 €
	19	3	OD Limbach	Fahrbahnträger freilegen/Asphalt fräsen/Asphalt entsorgen/Schadstellen fräsen/Asphaltbewehrung/ Zulage Fräs und Abbrucharbeiten / Zulage Höhenangleichung / asphaltieren	2.100,00	m²	29,40 €	61.740,00 €	73.470,60 €
	20								
	21								
	22								