

Asphalt- und Straßenbaumaßnahmen 2022							Gesamt kosten brutto 2022 und 2023		1.051.785,75 €
Hfd Nr.		<u>Straße</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Größe</u>	<u>Einheit</u>	<u>EP brutto</u>	<u>Kosten brutto 2022</u>	<u>Kosten brutto 2023</u>	
							1.051.785,75 €	0,00 €	
1	HHSt.: 6300.9517	OD Limbach	Asphalt fräsen und entsorgen/Schadstellen ausbessern/ asphaltieren/ Zulage Fräs und Abrucharbeiten/ asphaltieren	2.100,00	m²	33,12 €	69.552,00 €		Asphaltprogramm 2021
2	HHSt.: 6300.9529	GV Roth - Leutenbuch	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/ profilieren/ asphaltieren/ Bankett- befestigung herstellen	4.800,00	m²	27,49 €	131.952,00 €		2022
3	HHSt.: 6300.9514	Am Weidenweg Rauenzell	Asphaltdeckschicht erstellen	1.210,00	m²	16,30 €	19.723,00 €		2022 - wird umgelegt
4	HHSt.: 6300.9551	Schrotfeld 15.3	Asphaltdeckschicht erstellen	3.700,00	m²	13,42 €	49.654,00 €		2022 - wird umgelegt
5	HHSt.: 6300.9524	Erschließung Sandfeld Restteilstück	Asphaltdeckschicht erstellen	2.300,00	m²	13,42 €	30.866,00 €		2022 - wird umgelegt
6	HHSt.: 6300.9411	Dreifaltigkeit	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/ profilieren/ asphaltieren/ Bankette andecken	1.500,00	m²	22,80 €	34.200,00 €		Asphaltprogramm 2021
7	HHSt.: 6300.9411	Neunstetten B14 - GVS Richtung Eyerlohe	doppelte Oberflächenbehandlung	7.200,00	m²	8,21 €	59.112,00 €		Asphaltprogramm 2022
8	HHSt.: 6300.9412	GVS Stegbruck Stadel	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/ profilieren/ asphaltieren/ Bankette andecken	10.725,00	m²	22,03 €	236.271,75 €		
9	HHSt.: 6300.9412	Ab ST 2248 Einmündung Esbach bis Esbach	Bankette freilegen/Asphalt fräsen/ profilieren/ asphaltieren/ Bankette andecken	2.750,00	m²	22,80 €	62.700,00 €		
10	HHSt.: 6300.9526	Gehwegkonzept Hohenberg	Asphalt fräsen und entsorgen/Schadstellen ausbessern/ asphaltieren/ Zulage Fräs und Abrucharbeiten/ asphaltieren	4.200,00	m²	29,40 €	123.480,00 €		Sollte aus Kostengründen mit Sanierung Straße bei Bergwirt erfolgen (muss aber nicht)
11	HHSt.: 6300.9526	Gehwegkonzept Hohenberg	Gehwegausbau in Vollausbau einschl. Rinne, Hoch- und Tiefbord, Randeinfassung	750,00	m²	95,00 €	71.250,00 €		Flanken sind repariert und werden zur Zeit beobachtet 2022
12	HHSt.: 6300.9412	Höfstetten - Seebronn	Asphalt fräsen und entsorgen/Schadstellen ausbessern/ asphaltieren/ Zulage Fräs und Abrucharbeiten/ asphaltieren	5.000,00	m²	27,16 €	135.800,00 €		
13	HHSt.: 6300.9411	Flurweg zwischen Elbersroth und Leuckersdorf	Asphalt fräsen und entsorgen/Schadstellen ausbessern/ asphaltieren/ Zulage Fräs und Abrucharbeiten/ asphaltieren	1.500,00	m²	18,15 €	27.225,00 €		nachgemeldet Johann Heller
	HHSt.: 6300.9505	Maßnahmen u. Umsetzung des Radwegekonzepts	in der BV vom 08.12.2021 wird das Radwegekonzept voraussichtlich beraten.	N.N.		N.N	N.N		
		Bereits beschlossene kurzfristige Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept, z.B. Querungshilfen, Fußgängerleuchte	Die Koteschätzungen werden für die Beratungen im FPA für die jeweiligen Haushaltsstellen vorbereitet.	N.N.		N.N	N.N		