

**Herrieden, Kita Oberschönbronn – Freianlagen**

Kostenschätzung DIN 276

Kostengruppe	Betrag
KG 210 Herrichten	
KG 212 Abbruchmaßnahmen (90 m² Pflaster ausbauen, 6 Bäume, 80 m² Hecken roden, 60 m Zaun abbrechen, Zaun abbauen)	10.000,- €
KG 212 Abbruchmaßnahmen (Spielgeräte etc. abbauen)	4.000,- €
Summe KG 210 (gerundet)	14.000,- €
KG 510 Geländeflächen	
KG 511 Oberbodenarbeiten (Geländemodellierung ca.200 m³)	8.000,- €
Summe KG 510 (gerundet)	8.000,- €
KG 530 Befestigte Flächen	
KG 533 Pflasterflächen (180 m²)	27.000,- €
KG 533 Barfußfad	1.000,- €
KG 534 Treppe verlängern	1.000,- €
Summe KG 520 (gerundet)	29.000,-€
KG 540 Baukonstruktion in Außenanlagen	
KG 541 Einfriedung (70m Stabgitterzaun 1,5m, 1 Tor 1,5 m, 1 Tor 3,00m)	14.200,- €
KG 543 Wandkonstruktion (33m Winkelsteine entlang Straße)	9.500,- €
Summe KG 530 (gerundet)	23.700,-€
KG 550 Technische Anlagen in Außenanlagen	
KG 552 Wasserbauliche Anlagen (Schächte anpassen, Wasserleitung in Garten, Hofabläufe)	7.500,- €
Summe KG 540 (gerundet)	7.500,-€
KG 570 Pflanz und Saatflächen	
KG 573 Pflanzflächen (Humus, Bäume, Sträucher)	10.400,- €
KG 574 Rasenflächen (Rollrasen)	6.600,- €
Summe KG 570 (gerundet)	17.000,-€
Gesamtsumme ohne Spielgeräte (Brutto)	99.200,-€