

## BETRIEBSBESCHREIBUNG

**Vorhaben:** Lagerplatz mit Recycling- und Aufbereitungsanlage

**Betreiberin:** Erdbau Schneider Helmut, 85296 Rohrbach/Ilm

1. Art des Betriebes: Recycling- und Aufbereitungsanlage

2. Mitarbeiter: 2

3. Anlagenkenndaten:

Betriebszeiten:	
Allgemein:	werktags 06:00 - 22:00 Uhr
Material Ein-/Ausgang:	werktags 06:00 - 22:00 Uhr
Brech-/Siebanlagen:	werktags 07:00 - 20:00 Uhr; Brecher: ≤ 10 Tage/Jahr
Innerhalb der Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen finden keine betrieblichen Tätigkeiten statt.	

4. Betrieblicher Fahrverkehr:

Für den ungünstigsten Tag ist von bis zu 35 Lkw auszugehen. Kfz verteilen sich wie folgt:

betrieblicher Fahrverkehr	Fahrbewegungen in den Zeiträumen (1 Bewegung = Ein- <u>und</u> Ausfahrt)				
	6 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 22 Uhr	22 - 06 Uhr	lauteste Nachtstunde
Lkw Bauschutt	1	13	1	--	--
Lkw Boden	1	13	1	--	--
Lkw Baustoffe	--	5	--	--	--
Pkw/Sprinter Privat	--	10	--	--	--
Pkw Mitarbeiter	2	2	2	--	--
Pkw Besucher	--	1	--	--	--
Sprinter Kraftstoff	--	1	--	--	--
Von den o.g. Lkw werden 2 auf den betriebseigenen Lkw-Stellplätzen tagsüber geparkt					

5. Behälter Auf-/Absetzvorgänge:

Auf- und Absetzen von (leeren) Containern und Abrollern ergibt sich wie folgt:

betrieblicher Fahrverkehr	Vorgänge in den Zeiträumen (1 Vorgang = Auf- <u>und</u> Absetzen)				
	6 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 22 Uhr	22 - 06 Uhr	lauteste Nachtstunde
Recycling- und Aufbereitung					
Mulde	--	5	--	--	--
Abroller	--	5	--	--	--
Wertstoffe (Papier, Metall, Kunststoff etc.) aus der Störstoffentfrachtung					
Mulde/ Abroller	1	1	--	--	--

6. Maschinen/Anlagen im Freien:

Bauschuttrecycling und Bodenbehandlung erfolgt nicht gleichzeitig. Hierfür stehen nicht ausreichend Personal und Maschinen zur Verfügung.

betrieblicher Fahrverkehr	max. tägliche Einwirkzeit in den Zeiträumen (in Stunden)				
	6 - 7 Uhr	7 - 20 Uhr	20 - 22 Uhr	22 - 06 Uhr	lauteste Nachtstunde
Recycling- und Aufbereitung					
mobiler Brecher	--	13	--	--	--
Siebanlage	--	13	--	--	--
Betonmeißel	--	--	--	--	--
Pulverisierer	--	13	--	--	--
1 Bagger	1	13	2	--	--
1 Radlader	1	13	2	--	--
sonstig					
Kehrmaschine	--	1	--	--	--
Dieselaggregat (Notstrom)	--	0,5 h/Monat Testlauf	--	--	--

7. Stellplätze und Fahrwege:

Stellplätze ☒ Pkw: 3

☒ Lkw-Stellplätze: 2

Fahrwege: ☒ Asphalt

☐ Pflaster

☐ Kies (wassergebundene Decke)

8. Unterstand/ Halle:

Im Unterstand wird der Fuhrpark (z.B. Bagger, Radlader) eingestellt.

Die Halle ermöglicht eine Materiallagerung niederschlagsgeschützt

9. Eigenbetriebstankstelle: ☐ ja ☒ nein

Im Bedarfsfalle wird über eine mobile Tankanlage (auf Sprinter) betankt;

Mietgerät wird vom Verleiher vollgetankt bereitgestellt.

10. Waschplatz/-halle ☐ ja ☒ nein

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift/Stempel